

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на выполнение работ по ремонту внешней стороны фасада МКД расположенного по адресу:

г. Москва Мичуринский 29

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость за ед.	Общая стоимость, руб.
№1 Демонтажно-монтажные работы					
1	Очистка штукатурного слоя	м2	11835	50	591750
2	Ремонт и герметизация трещин фасада	м.п.	2367	700	1656900
3	Штукатурные работы	м2	11835	450	5325750
4	Герметизация парапетных крышек	м.п.	221	400	88400
5	Установка аэраторов (уточняется по факту водонасыщения локальных мест)	шт.	13	3500	45500
6	Покрытие фасада жидкой гидроизоляцией «ГИДРОЩИТ БАЗА» 1й слой (паропроницаемый)	м2	11835	250	2958750
7	Покрытие фасада жидкой гидроизоляцией «ГИДРОЩИТ Финиш» 2й слой (паропроницаемый)	м2	11835	250	2958750
8	Охранные мероприятия	компл.работ	1	130000	130000
9	Колеровка в цвет по RAL Clasic7	кг.	13020	120	1562400
10	Вывоз строительного мусора	кг.	1	65000	65000
11	Мойка остекления фасада	компл.работ	1	450000	450000
Всего по разделу №1					15833200
№2 Материалы					
1	Штукатурка цементная	меш	710	550	390500
2	Жидкая гидроизоляция «ГИДРОЩИТ БАЗА»	кг.	7200	450	3240000
3	Жидкая теплоизоляция «ТЕПЛОВОЙ ЩИТ»	л	3600	530	1908000
4	Жидкая гидроизоляция «ГИДРОЩИТ»	кг.	13020	510	6640200
Всего по разделу №2					12178700

Итого 28011900
БЕЗ НДС
Всего по смете 28011900

Подрядчик: ООО "ЗАЩИТИ ФАСАД"
 _____ / Плугина Ю.В.

Заказчик: _____ / _____