

Стены одной рампы внутри гаража (въезд или выезд)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	Очистка и окраска труб парапета	<i>п.м.</i>	45
2	Зачеканка поверхности после гидроизоляции цементно-песчаным раствором	<i>п.м.</i>	62,16
3	Расчистка поверхности штукатурного слоя стен	<i>м²</i>	89
4	Огрунтовка грунтом глубокого проникновения стен	<i>м²</i>	348,25
5	Устройство декоративной штукатурки(с применением фасадной сетки) стен	<i>м²</i>	89
6	Окраска поверхности в 2 слоя стен	<i>м²</i>	348,25
7	Уборка мусора		
Перечень материалов			
1	Штукатурная смесь Русеан М150 40кг	<i>меш.</i>	
2	Грунтовка	<i>кг.</i>	
3	Бетоноконтакт	<i>кг.</i>	
4	Краска цветная	<i>кг.</i>	
5	Краска по ржавчине Parade Hammer Enamel Z1 молотковый серый	<i>кг.</i>	
6	Декаративная штукатурка Ролл 2000	<i>кг.</i>	
7	Штукатурная сетка	<i>м²</i>	
8	Доставка, разгрузка		

Стены рампы выезда на улице

Номер п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	Восстановление парапета по бокам	п.м.	95
2	Очистка и окраска труб парапета	п.м.	68,2
3	Расчистка поверхности штукатурного слоя	м ²	30
4	Огрунтовка грунтом глубокого проникновения	м ²	224,62
5	Устройство декоративной штукатурки(с применением фасадной сетки)	м ²	44,92
6	Окраска поверхности	м ²	224,62
7	Уборка мусора		
Перечень материалов			
1	Штукатурная смесь Русеан М150 40кг	меш.	
2	Грунтовка	кг.	
3	Бетоноконтакт	кг.	
4	Краска цветная	кг.	
5	Краска по ржавчине Parade Hammer Enamel Z1 молотковый серый	кг.	
6	Декоративная штукатурка Ролл 2000	кг.	
7	Штукатурная сетка	м ²	
8	Доставка, разгрузка		

Стены рампы - машиноместа "внутри цилиндра"

Номер п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	Штукатурка поверхности цементно-песчаным раствором с применением фасадной сетки	м ²	128,09
2	Расчистка поверхности штукатурного слоя стен	м ²	128,09
3	Огрунтовка грунтом глубокого проникновения стен	м ²	182,99
4	Окраска поверхности в 2 слоя стен	м ²	182,99
5	Уборка мусора		
Перечень материалов			
1	Штукатурная смесь Русеан М150 40кг	меш.	
2	Грунтовка	кг.	
3	Бетоноконтакт	кг.	
4	Краска цветная	кг.	
5	Штукатурная сетка	м ²	
6	Доставка, разгрузка		

Потолок рампы + потолок "внутри цилиндра"

Номер п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	Восстановление штукатурного слоя потолка высотой до 7,0 м.	м ²	119,77
2	Расчистка поверхности штукатурного слоя потолка высотой до 7,0 м.	м ²	119,77
3	Огрунтовка грунтом глубокого проникновения потолка высотой до 7,0 м.	м ²	395,06
4	Окраска поверхности в 2 слоя потолка высотой до 7,0 м.	м ²	395,06
5	Уборка мусора		
Перечень материалов			
1	Штукатурная смесь Русеан М150 40кг	меш.	
2	Грунтовка	кг.	
3	Бетоноконтакт	кг.	
4	Краска белая	кг.	
5	Доставка, разгрузка		

Лестница у выезда из гаража

Номер п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	Грунтовка потолка высота более 7 м.	м ²	41,95
2	Окрашивание потолка в 2 слоя высота более 7 м.	м ²	41,95
3	Грунтовка стен высота более 7 м.	м ²	194,34
4	Окрашивание стен в 2 слоя высота более 7 м.	м ²	194,34
5	Уничтожение грибка со стен и потолка (размывка химическим составом щетками, промывка водой и щетками, нанесение финишного химического состава)	м ²	236,29
6	Окрашивание в 2 слоя бетонных полов	м ²	50,93
7	Постройка лесов высота более 7 м.		
8	Уборка и вынос мусора		
Перечень материалов			
1	Грунтовка	кг.	
2	Краска белая	кг.	
3	Краска цветная	кг.	
4	Краска для бетонных полов Мицар «Акронат-200»	кг.	
5	Очищающий химический состав	л.	
6	Доставка, разгрузка		