АЛЬФА асфальтирование

zakaz@alfa-a.ru
8 (499) 408-24-23

Коммерческое предложение

по замене асфальтобетонного покрытия для целей ТСЖ «Солнечный Берег»

Объект: **г. Москва, Мичуринский проспект, дом 29**





Сметный расчёт

Виды работ	Ед.	Кол-во	Цена	Стоимость
1. Дорожно-строительные работы				
Демонтаж старого асфальтобетонного покрытия на толщину 5 см. методом холодного фрезерования с использованием фрезы Wirtgen 1000	$М^2$	690	290	200 100
Погрузка и вывоз асфальтового скола на утилизацию	$М^3$	60	580	34 800
Обработка основания катионной битумной эмульсией ЭБК-2 из бочек (расход 0,8л/кв.м)	$М^2$	690	35	24 150
Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см. из мелкозернистых а/б смесей марки 2 тип Б с применением катка HAMM HD (***87 тонн*** **асфальтобетонная смесь мелкозернистая марки 2 тип Б по ГОСТ 9128-2013)**	$М^2$	690	765	527 850

Гарантия 2 года
Итого (без НДС): **786 900 руб. 00 коп.**
Итого (с НДС 20%) : 944 280 руб. 00 коп.
Срок производства работ **: 2 календарных дня**
Аванс **50%**

Юридически отвечаем за качество нашей работы!

Преимущества компании «Альфа Асфальтирование»

Мы строим дороги с 2004 года и являемся надежным партнером для наших клиентов



У нас свой собственный парк спецтехники



Наши рабочие - граждане РФ с регистрацией



Имеем сертификаты СРО и ISO 9001



Даем гарантию от двух лет на все наши работы

Наши клиенты

Более 1000 компаний в Москве и Московской области воспользовались нашими услугами

Газпром нефть · NOVIKOV GROUP OF COMPANIES SINCE 1991 · Radisson BLU · Агросервис НПО · Росрезерв · Газпромбанк · ENKA · Nordea · Байкал Сервис · ПЭК: доставляем сборный груз · Почта России · Hotel Cosmos · Швабе Основано в 1837 году · Компас · Сбербанк · Уралсиб · Пятёрочка · BILLA · Chupa Chups

г. Москва, 2-я Синичкина улица, д. 9А, БЦ «Синица Плаза»